

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
МБУ ДО СЮН
663600
г. Канск, Красноярский край
пер. Парковый, дом 5
тел. 8(39161) 3-42-49
эл. почта: mou-dod-syn@yandex.ru
ИНН/КПП 2450008388/245001001
ОГРН 1022401360794
Исх. № 65
от «14» 05 2020г.

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзор
по Красноярскому краю
в городе Канске
Безгодову Н.П.

Информационное письмо

Доводим до Вашего сведения, что предписание №11365 от 31.05.2019г.
выполнено.

1. Получено положительное санитарно эпидемиологическое заключение
№24.88.08.000.М.000018.04.19 от 17.04.2019г., выданное Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (копия
документов прилагается).

2. Организовали подводку холодной, горячей воды и канализации к
умывальникам в учебном классе естественнонаучной направленности и теплице.

2.1. Во втором учебном классе естественнонаучной направленности и в
административном здании не возможно провести водоснабжение и канализацию по
техническим причинам (копия документов прилагается).

И.о. директора



Л.Л.Третьякова

Т

Общество с ограниченной ответственностью "СФ СтройТрест"

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д.62, стр. 1
ИНН-2450029483; ОГРН-1132450000319; e.mail: 2086444@mail.ru
Тел: 8-391-2086444; факс: 8-39161-66144



г.Канск

05 июля 2019 год

Руководителю МБУ ДО
«Станция юных натуралистов»
г.Канск, пер.Парковый, №5.

Пояснительная записка.

По Вашему запросу, исх.№30, от 02.07.19, могу пояснить следующее:
Техническому обследованию и визуальному осмотру подверглись здания с кадастровым номерами 24:51:0000000:0:20943 и 24:51:0000000:0:20942, находящиеся по адресу: г.Канск, пер.Парковый, д.5 на предмет возможности прокладки водопровода с установкой септика для круглогодичного использования.

1. «Учебное здание СЮН» площадью 48,5 м2 построено в 1925 году и имеет на сегодняшний день износ более 80%. Подвального помещения не предусмотрено. Фундамент выполнен из деревянных ступней.



2. «Здание конторы СЮН» площадь 22,6 м² построено в 1940 году и имеет фактический износ на сегодняшний день более 85%. Подвального помещения нет. Фундамент выполнен из деревянных ступьев.



Руководствуясь существующими нормативными актами СНиП 3.05.04-85 и СНиП 2.04.02-84 по прокладке и вводу в здание водоснабжения поясню следующее:

Прокладка трубопровода подземная: утепленная труба монтируется на глубину 1,8-2,6 метра; труба водопроводная ПНД без утеплителя монтируется на глубине 3,0-3,8 метра, согласно СНиП П-Г.3-62.

Во избежание промерзания труба должна пройти половое покрытие не менее чем 0,6 метра от несущей стены внутри помещения.

В случае производства работ по прокладке водопровода в оба здания, необходимо заводить трубу под существующие несущие стены – что приведет к обрушению несущих конструкций полностью.

ВЫВОД:

Работы по прокладке трубопроводов в Учебное здание и здание Конторы станции юных натуралистов не возможно без причинения вреда несущим конструкциям.

Рекомендации:

Установить накопительные емкости, не большого объема, в помещениях.

Приложение:

Копия запроса; копии технических паспортов; лицензия на право выполнения работ; аттестационный диплом.

Директор ООО «СФ СтройТрест» _____ С.В.Морозов
м.п.